

## სს გეს „საქრუსენეგოს“ სათაო ოფისის სარემონტო

### სამუშაოების მოცულობები

#### A ბლოკის ფასადები

1. ფასადების კედლების გასუფთავება დ მომზადება-----1300 მ<sup>2</sup>.
2. ფასადების პარაპეტის კედლებიდან დაზიანებული კარნიზების მოხსნა-136 . 14 მ
3. ფასადების კედლების დაზიარული ადგილების ნაღესის მოხსნა და შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით-----25 მ<sup>2</sup>.
4. ფასადების კედლების პარაპეტების ახალი კარნიზების დაყენება-----136.14 მ.
5. ფასადების კედლების დაზიარული ადგილების აღდგენა მიუნხენის საფითხნით-----25 მ<sup>2</sup>.
6. ფასადების კედლების შეღებვა შესაბამისი ფერის საღებავით-----1300 მ<sup>2</sup>

#### კიბის უჯრედი

1. კიბის უჯრედის კედლებიდან შეღესვის ფენის აყრა-----165 მ<sup>2</sup>.
2. კიბის უჯრედის კედლების შეღესვა-----165 მ<sup>2</sup>.
3. კიბის უჯრედის კედლების შეღებვა შესაბამისი ფერის საღებავით-165 მ<sup>2</sup>.

#### ღირეპტორის მოაღბილის სველი წერტილი. ოთახი №204

1. იატაკის ფილების აყრა-----4.76 მ<sup>2</sup>.
2. იატაკიდან ფილების დასაკრავი მიჭიმული ფენის მოშორება-----4.76 მ<sup>2</sup>.
3. კედლებიდან მოპირკეთების ფილების ჩამოხსნა-----27.0 მ<sup>2</sup>.
4. მოპირკეთების ფილების დასამაგრებელი წებოცემენტის ფენის მოხსნა-27.0 მ<sup>2</sup>.
5. იატაკის ფილების დაგება წებოცემენტის ფუძეზე----- 4.76 მ<sup>2</sup>.
6. კედლების მოპირკეთება ფილებით წებოცემენტის ფუძეზე-----27 მ<sup>2</sup>.
7. მოუპირკეთებელი კედლების შეღებვა ემულსიის ხსნარით-----1.7 მ<sup>2</sup>.

#### მენეჟერების ოთახი №207

1. კედლების შეღესვის ფენის მოხსნა -----58.5 მ<sup>2</sup>.
2. კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით-----58.5 მ<sup>2</sup>.
3. კედლების შეღებვა იგივე ფერის რთული ემულსიის ხსნარით -----58.5 მ<sup>2</sup>.

## სპორტული მოედნის და სკვერის ცოკოლი

1. სპორტული მოედნის და სკვერის ცოკოლის კედლებიდან და თავიდან  
შელესვის ფენის აყრა----- 72.96 მ<sup>2</sup>.
2. სპორტული მოედნის და სკვერის ცოკოლის თავიდან ნალესი ფენის  
მოცილება-----16.8 მ<sup>2</sup>
3. სპორტული მოედნის და სკვერის ცოკოლის კედლების ხელახალი შელესვა-  
-----56.16 მ<sup>2</sup>
4. სპორტული მოედნის და სკვერის ცოკოლის თავის მოპირკეთება  
მაღალხარისხოვანი ქვიშა-ცემენტის ქერქით-----16.8 მ<sup>2</sup>
5. სპორტული მოედნის და სკვერის ცოკოლის კედლების მოპირკეთება  
მიუნხენის საფითხნით -----56.16 მ<sup>2</sup>.
6. სპორტული მოედნის და სკვერის ცოკოლის კედლების და თავის  
შედება-----72.96 მ<sup>2</sup>.

## ბარე კანალიზაცია

1. მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება (თხრილში) ხელით, გვერდზე  
დაყრით-----19.5 მ<sup>3</sup>.
2. ქვიშა -ხრეშოვანი ნარევის(ფრაქცია 0-20 მმ) ჩაყრა თხრილში მილის ქვეშ 15  
სმ და მილის ზემოთ 30 სმ მსუბუქი დატკეპნით-----5 მ<sup>3</sup>
3. ქვიშის(ფრაქცია 0-5 მმ) ჩაყრა თხრილში მილის ქვეშ 15 სმ და მილის ზემოთ  
30 სმ მსუბუქი დატკეპნით-----4.5 მ<sup>3</sup>
4. თხრილის შევსება ამოღებული გვერდზე დაყრილი გრუნტით,  
დატკეპნით-----7.5 მ<sup>3</sup>
5. კედლის დაზარალებული ადგილების მაღალხარისხოვანი შელესვა ქვიშა-  
ცემენტის ხსნარით-----4 მ<sup>2</sup>
6. ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მომზადება ადგილზე----- 0.25 მ<sup>2</sup>
7. შენობის კედლის გამოჭრა 150 მმ მილის მოსაწყობად-----2 ადგილას
8. არსებული კანალიზაციის გოფრირებული მილის d=150 მმ დემონტაჟი-18 მ
9. არსებული პოლიეთილენის მუხლის d=100მმ 90 გრად. დემონტაჟი-----2 ც
10. კანალიზაციის პლასტმასის მილის PVC-U d=200 მმ მოწყობა რეზინის  
შუასადებით-----10 მ
11. კანალიზაციის პლასტმასის მილის PVC-U d=150 მმ მოწყობა რეზინის  
შუასადებით-----2.0მ
12. კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული მილის SN8 d=150 მმ მო  
წყობა -----10 მ
13. პოლიეთილენის გადამყვანის PVC-U d=110/150 მმ მონტაჟი-----2 ცალი

14. პოლიეთილენის გადამყვანის PVC-U d=150/2000 მმ მონტაჟი-----2 ცალი
15. პოლიეთილენის მუხლის d=100მმ 90გრად მონტაჟი-----2 ცალი
16. არსებულ წყალარინების კანალიზაციის ჭაში შეჭრა PVC-U d= 200 მმ  
მილით-----2 ადგილი
17. მესამე კატეგორიის გვერდზე დაყრილი ხელით დამუშავებული ნარჩენი  
გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე-----2.5 მ³
18. სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე-----0.2 ტ
19. ნარჩენი გრუნტის და სამშენებლო ნაგავის გატანა ავტოთვითმცლელით 10  
კმ-----4.36 ტ

## 1. შენიშვნა

კედლების ნალესი დაბზარული ადგილების და მოპირკეთების ფილების აყრის შემდეგ, მოსალოდნელია თვით კედელში გამოვლინდეს ბზარები და სხვა უწყესივრობები, ასევე სხვა პოზიციებზეც, ამიტომ მიზანშეწონილია გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის აღებული იყოს ხარჯები არანაკლები 3% მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებიდან.

  
  
